

Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA - siłownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ST-1	OSA - MONTAŻ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej:	x	x
1	kalk. indyw.	- orbitrek	kpl.	1
2	kalk. indyw.	- wyciskanie siedząc	kpl.	1
3	kalk. indyw.	- wahadło podwójne	kpl.	1
4	kalk. indyw.	- wyciąg górny	kpl.	1
5	kalk. indyw.	- biegacz	kpl.	1
6	kalk. indyw.	- wioślarz	kpl.	1
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń małej architektury:	x	x
7	kalk. indyw.	- stolik do gry w szachy/warcaby (do wkopania)	kpl.	3
8	kalk. indyw.	- stół do ping-ponga (do wkopania)	kpl.	2
9	kalk. indyw.	- ławka z oparciem (do wkopania)	kpl.	4
10	kalk. indyw.	- stojak na rowery	szt.	2
11	kalk. indyw.	- tablica informacyjna metalowa na dwóch nogach z regulaminem korzystania z OSA	kpl.	1
12	kalk. indyw.	- kosz na śmieci metalowy z daszkiem	szt.	2
II	ST-2	WYKONANIE NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK Z KOSTKI BETONOWEJ		
13	KNNR 1 t. 0112-02 (analogia)	Obsługa geodezyjna	ha	0,1
14	KNNR 1 t. 0202-07	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. II - roboty ziemne wykonane koparką z transportem gruntu na odl. do 100 m oraz uformowaniem gruntu w nasypie 471,0*0,3+571,0*0,4*0,2	m3	187,0
15	KNR 2-31 t. 0402-04	Wykonanie ław pod obrzeża z betonu C 8/10 571,0*0,0464	m3	26,5
16	KNNR 6 t. 0404-03	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanych ławach	m	571,0
17	KNNR 6 t. 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie	m2	471,0
18	KNNR 6 t. 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	471,0
19	KNNR 6 t. 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z kamienia twardego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	471,0
20	KNNR 6 t. 0502-03	Wykonanie nawierzchni ścieżek z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	471,0
III	ST-2	WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOWEJ		
21	KNR 2-01 t. 0126-01 analogia	Zdjęcie warstwy istniejącego gruntu z darnią z przygotowaniem do wywiezienia 411,0*0,1	m3	41,1
22	KNNR 1 t. 0205-04 + 0208-02x9	Załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie gruntu z darnią	m3	41,1
23	KNNR 1 t. 0501-01	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego	m2	411,0
24	KNR 2-21 t. 0213-01 (analogia)	Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 10 cm	m2	411,0
25	KNR 2-21 t. 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem wraz z przekopaniem gruntu	m2	411,0