

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI UL. ŹRÓDLANEJ I POPRZECZNEJ W M. WIELGIE"

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty remontowe				
1 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	175 * 0,7 = 122,500		
2 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	175,000		
3 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	12,000		
4 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2	(175 + 12) * 0,75 = 140,250		
5 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	4,000		
6 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	2,000		
2		Roboty drogowe				
7 d.2	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,324 + 0,249 = 0,573		
8 d.2	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3	2890 * 0,5 + 1228 * 0,5 + 230,2 * 0,5 + 493 * 0,5 = 2 420,600		
9 d.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	2890 + 1288 + 230,2 + 493 = 4 901,200		
10 d.2	D - 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	2890 + 1288 + 230,2 + 493 = 4 901,200		
11 d.2	D - 04.06.01b	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	2890 + 493 + 1228 + 230,2 = 4 841,200		
12 d.2	D - 05.03.23	Pieszko jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2890 + 493 + 1228 + 230,2 = 4 841,200		
13 d.2	D - 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1237 * 0,04 = 49,480		
14 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 237,000		
					Kosztorys netto	
					VAT 23 %	
					Kosztorys brutto	