

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Boisko pomocnicze o wymiarach 45 x 90 m - ETAP 1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska		ha	0.484		
d.1	0121-01	(49,60+56,5/2x91,32=4844,53m2					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II		m ³	726.68		
d.1	0239-01	4844,53m2x0,15					
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m ²	4844.53		
d.1	0105-03						
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. krotność=62		m ²	4844.53		
d.1	0105-04						
5	KNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów geotkanina o gramaturze ponad 150-250 g/m2		m ²	4844.53		
d.1	2111-01						
6	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm		ha	0.484		
d.1	0206-05						
7	KNR 2-23	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr.warstwy do kol.05		ha	0.484		
d.1	0206-06	krotność=5					
8	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką		m ²	4840		
d.1	0209-02						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych-wysokie.					
9 d.2	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)		dół.	107		
10 d.2	KNP 02 0602-01.01	Układanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - betonowanie słupków z zagęszczeniem; masa o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej 0,20x0,30x0,80x107		m ³	5.136		
11 d.2	KNR-W 2-02 1803-03 anal	Ogrodzenie panelowe o wys. 1.92 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w stopach betonowych.		m	265		
12 d.2	KNR 2-31 0407-02 anal	Deska betonowa ogrodzeniowa oraz pustaki łączniki betonowe do płyt ogrodzeniowych o wys.25 cm		m	265		
13 d.2	KNR 2-25 0312-01 anal	Bramy z profilu 60x30x2.0mm z wypełnieniem profilem 20x20x1.5mm, zawiasy cynkowane z regulacją; słupki z profilu 70x70x3.0mm; zabezpieczenie antykorozyjne, malowane proszkowo kolorze zielonym - brama kompletna o szerokości 4000mm i wysokości 1920mm (szt.1) 1,92x4,0x1szt		m ²	7.68		
14 d.2	KNR 2-25 0313-01 anal	Furtki z profilu 60x30x2.0mm z wypełnieniem profilem 20x20x1.5mm, zawiasy cynkowane z regulacją; słupki z profilu 70x70x3.0mm; zabezpieczenie antykorozyjne, malowane proszkowo kolorze zielonym - furtka kompletna o szerokości 110mm i wysokości 1920mm (szt.1) 1,10x1,92x1szt		m ²	2.11		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Obrzeża betonowe boiska - ETAP 1							
15 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - boisko pomocnicze, 1 strona..		m	91.20		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Wyposażenie boiska - ETAP 1							
16 d.4	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II)		dół.	8		
17 d.4	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)		dół.	37		
18 d.4	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 (bramki 2 szt) 0,40x0,40x0,70x2x2 bramki		m ³	0.448		
19 d.4	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 (piłkochwyty i bramki) 0,50x0,50x0,70x2x2 bramki 0,50x0,50x1,0x37szt (piłkochwyty)		m ³	9.95		
20 d.4	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej		szt.	6		
21 d.4	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej o wym.7.22x2.44 m		szt.	2		
22 d.4	KNR 2-02 1803-03 anal	Piłkochwyty na słupkach stalowych wys.6.0m		m	110		
23 d.4	KNR 2-23 0310-07 anal	Ustawienie w gotowych wiat stadionowych (boksy) dla zawodników.min.12 osób		szt.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 Ogrodzenie tymczasowe -ETAP 1							
24	KNR 2-25 d.5 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 102,20mb x 2,0m		m ²	204.40		
25	KNR 2-25 d.5 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie		m ²	204.40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: