

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztyorys Inwestorski na rozbudowę sieci wodociągowej w Gm.Wielgie					
1		Piaseczno dz.nr.3/10			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.224	km km	0.224	0.224
				RAZEM	0.224
2	KNR-W 2-01 d.1 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 282.24	m ³ m ³	282.240	282.240
				RAZEM	282.240
3	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 15.68	m ³ m ³	15.680	15.680
				RAZEM	15.680
4	KNR-W 2-01 d.1 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 43.59	m ² m ²	43.590	43.590
				RAZEM	43.590
5	KNR 2-18 d.1 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 224.0	m m	224.000	224.000
				RAZEM	224.000
6	KSNR 4 d.1 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 80 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-18 d.1 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18 d.1 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 255.55	m ³ m ³	255.550	255.550
				RAZEM	255.550
10	KNR 2-18 d.1 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 2.00	odc.20 0m odc.20 0m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-19 d.1 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	d.1 kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2		Piaseczno dz.nr.273/1,8/3,8/14			
13	KNR-W 2-01 d.2 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.838	km km	0.838	0.838
				RAZEM	0.838
14	KNR-W 2-01 d.2 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1055.88	m ³ m ³	1055.880	1055.880
				RAZEM	1055.880
15	KNR 2-18 d.2 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 58.66	m ³ m ³	58.660	58.660
				RAZEM	58.660
16	KNR-W 2-01 d.2 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 162.55	m ² m ²	162.550	162.550
				RAZEM	162.550
17	KNR 2-18 d.2 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 838.0	m m	838.000	838.000
				RAZEM	838.000
18	KSNR 4 d.2 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 80 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-18 d.2 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 9.00	prob. prob.	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR-W 2-01 d.2 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 997.22	m ³ m ³	997.220	
				RAZEM	997.220
21	KNR 2-18 d.2 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 5.00	odc.20 0m odc.20 0m	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-19 d.2 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 4.00	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000