

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA : **BUDOWA PLACU ZABAW
I OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ
W CZARNEM**

BRANŻA : **Zagospodarowanie terenu i mała architektura**

NAZWA I KOD ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ:
45112710-5 **Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**
45112720-8 **Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych**

ADRES OBIEKTU : 87-603 Wielgie
dz. nr 57, obręb 0004 Czarne
jedn. ewid. 040809_2 Wielgie

INWESTOR : Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2018

RODZAJ KOSZTORYSU : uproszczony

Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST-1	Obsługa geodezyjna	ha	0,1		
II		ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW				
2	ST-2	Roboty ziemne wykonywane koparką o pojemności łyżki do 0,4 m ³ z załadunkiem na samochody samowyladowcze do 5 t i wywiezieniem poza budowę oraz zagospodarowaniem	m ³	79,7		
3	ST-2	Roboty ziemne wykonywane ręcznie z załadunkiem na samochody samowyladowcze do 5 t i wywiezieniem poza budowę oraz zagospodarowaniem	m ³	8,9		
III		NAWIERZCHNIA ŻWIROWA PLACU ZABAW				
4	ST-3	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię i ławy betonowe	m ²	291,3		
5	ST-3	Wyłożenie dna wykopu geowłókniną separującą o gramaturze min. 250 g/m ²	m ²	313,7		
6	ST-3	Wykonanie law betonowych z oporem z betonu C12/15	m ³	2,7		
7	ST-3	Ustawienie obrzeży 8x25 cm z granulatu gumowego lub betonowych wykończonych elastyczną nakładką z tworzywa lub gumy	m	74,6		
8	ST-3	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm, grubość warstwy po ułożeniu 30 cm	m ²	276,4		
IV		MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH				
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych:	x	x	x	x
9	ST-4	- zestaw zabawowy wielofunkcyjny wg projektu	kpl.	1		
10	ST-4	- zestaw zabawowy - kolejka z wagonem wg projektu	kpl.	1		
11	ST-4	- zestaw sportowy wg projektu	kpl.	1		
12	ST-4	- huśtawka podwójna wg projektu	kpl.	1		
13	ST-4	- huśtawki-ważki wg projektu	kpl.	2		
14	ST-4	- karuzela czteroramienna wg projektu	kpl.	1		
15	ST-4	- bujaki na sprężynie wg projektu	kpl.	3		
V		MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ (OSA)				
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej:	x	x	x	x
16	ST-4	- orbitrek wg projektu	kpl.	1		
17	ST-4	- wyciskanie siedząc wg projektu	kpl.	1		
18	ST-4	- wahadło wg projektu	kpl.	1		
19	ST-4	- wyciąg górny wg projektu	kpl.	1		
20	ST-4	- biegacz wg projektu	kpl.	1		
21	ST-4	- wioślarz wg projektu	kpl.	1		
VI		MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY				
x	x	Dostarczenie i montaż urządzeń małej architektury:	x	x	x	x
22	ST-4	- ogrodzenie placu zabaw o wysokości 1 m wg projektu	m	73,4		
23	ST-4	- furtki ogrodzenia samozamykające o szerokości 1 m	kpl.	2		
24	ST-4	- stoliki do gry w szachy/warcaby wg projektu	kpl.	2		
25	ST-4	- ławki z oparciem wg projektu	kpl.	4		
26	ST-4	- tablica informacyjna wg projektu z regulaminem korzystania z OSA	kpl.	1		
27	ST-4	- kosze na śmieci wg projektu	szt.	3		
VII		WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOWEJ				
28	ST-5	Zdjęcie warstwy istniejącego gruntu z darnią z przygotowaniem do wywiezenia	m ³	32,9		
29	ST-5	Załadunek, wywiezienie i zagospodarowanie gruntu z darnią	m ³	32,9		
30	ST-5	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego	m ²	329,0		
31	ST-5	Dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą o grubości 10 cm	m ²	329,0		
32	ST-5	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem wraz z przekopaniem gruntu	m ²	329,0		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
VIII		NASADZENIA				
33	ST-6	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II w doły o średnicy i głębokości 70 cm z pełną zaprawą dolów ziemią urodzajną - klon pospolity (<i>Acer platanoides</i>) o obwodzie pnia 16-18 cm, balotowane, z koroną na wysokości min. 2,0-2,2 m	szt.	4		
34	ST-6	Sadzenie krzewów liściastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II w doły o średnicy i głębokości 50 cm z pełną zaprawą dolów ziemią urodzajną - tawuła szara odm. Grefsheim (<i>Spiraea x cinerea 'Grefsheim'</i>) o wysokości 30-60 cm, w pojemniku C3	szt.	52		
35	ST-6	Dostarczenie i ręczne rozścielenie pod krzewami na skarpach o nachyleniu do 1:2 rozdrobnionej kory sosnowej, warstwą o grubości 5 cm	m3	3,9		
36	ST-6	Załadunek gruntu z dolów pod nasadzenia na środki transportu oraz usunięcie z budowy i zagospodarowanie	m3	6,3		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						