



Włączyć do studni (PKI) zgodnie z PZT

UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
3. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów wykonać z PCV klasy N.
4. Na każdym pionie zamontować rewizję kanalizacyjną.
5. Rurociągi oraz piony kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami obejmami stalowymi z uszczelką gumową.
6. Miski ustępowe Us1 do Us4 w wykonaniu Junior, górna krawędź winna być na wysokości 0,25 m nad podłogą.
7. Umywalki pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci w wykonaniu Junior montować na wysokości 0,5 m od podłogi do górnej krawędzi.

PUH

87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

tel.: 607-200-909

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w ZPO Wielgie na działce nr. 154/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie.

TREŚĆ RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-X-8386-5 125,08 Wk	04.2018r	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	04.2018r	
		SKALA	1:100	
		Nr zlecenia		PUH-05-03-2018
		Nr rysunku		3